

報價單

No.	項目	數量	單位	總數	
清拆工程					
1	清拆 - 櫥房廁所全拆, 清拆全屋房門、大門、地台磚	1	單	HK\$371,900	
2	工程期間清理垃圾及泥頭費用	1	單		
泥水工程					
1	泥水 - 全屋新造地台	400	平方呎		
2	泥水 - 全屋鋪地台磚	400	平方呎		
3	泥水 - 全屋鋪地磚腳線	1	單		
4	泥水 - 廚房及廁所鋪牆身磚	400	平方呎		
5	泥水 - 浴室地面及企缸位置牆身做防水 (使用西卡107防水砂漿)	1	單		
傢俬訂製					
1	傢俬訂製 - 櫥房及浴室趟門訂造及安裝	2	套		
2	傢俬訂製 - 睡房空心木門訂造及安裝	2	套		
3	傢俬訂製 - 實心大門訂造及安裝	1	套		
4	傢俬訂製 - 櫥房吊櫃及地櫃連指定石英石枱面石	9	直呎		
5	傢俬訂製 - 特色飾面牆訂造及安裝	200	平方呎		
6	傢俬訂製 - 到頂高櫃	10	直呎		
電力工程					
1	電力 - 新造燈掣位/單蘇/上網線/電視天線/開關面板	20	個		
2	電力 - 新造孖蘇	20	個		
3	電力 - 安裝電燈	10	單		
4	電力 - 更換63A電箱	1	單		
水喉工程					
1	水喉 - 新裝馬桶(不包馬桶及配件)	1	單		
2	水喉 - 新裝花灑頭	1	單		
3	水喉 - 安裝浴室洗手盤水龍頭	1	單		
4	水喉 - 安裝櫥房鋅盤及水龍頭	1	單		
5	水喉 - 全屋新造水喉暗喉	1	單		
油漆工程					
1	油漆 - 全屋牆身及天花剷底批灰, 加批灰膠角, 及 油立邦五合一乳膠漆	1400	平方呎		
天花/間隔工程					
1	廁所及廚房安裝蜂窩鋁板天花(包LED燈一盞)	1	單		
其他					
1	設計費	1	單		
2	保險 - 勞保及第三者保險	1	單		
3	保護 - 工程期間中空板作保護	1	單		
4	提供及安裝企缸及浴室門吸咀	1	單		
5	提供及安裝浴屏	1	單		
6	完工後清理泥頭連基本清潔	1	單		

備注:

工程內容包括包括免費上門度呎, 家私圖及以上報價的工程項目

工程不包搭棚, 櫥廁潔具, 花灑頭, 瓷磚, 牆紙, 燈具, 電掣面板等

鋪磚呎價以300*600mm/600*600mm/800*800mm/200*900mm瓷磚計算

訂造傢俬包括設計, 傢俬圖, 送貨, 安裝及修口, 預設用夾板, 連普通門鉸五金及抽手

內籠啞白膠板, 飾面板客人可選焗漆/木皮或指定富美嘉膠板

開工前支付工程費用的30%, 完成水電工程後支付30%, 完成泥水工程後支付30%, 工程交付後支付尾數10%