

## 報價單

| No.            | 項目                                      | 數量   | 單位  | 總數          |  |
|----------------|---|------|-----|-------------|--|
| <b>清拆工程</b>    |   |      |     |             |  |
| 1              | 清拆 - 櫥房廁所全拆, 清拆全屋房門、大門、地台磚              | 1    | 單   | HK\$320,800 |  |
| 2              | 工程期間清理垃圾及泥頭費用                           | 1    | 單   |             |  |
| <b>泥水工程</b>    |   |      |     |             |  |
| 1              | 泥水 - 全屋新造地台                             | 300  | 平方呎 |             |  |
| 2              | 泥水 - 全屋鋪地台磚                             | 300  | 平方呎 |             |  |
| 3              | 泥水 - 全屋鋪地磚腳線                            | 1    | 單   |             |  |
| 4              | 泥水 - 廚房及廁所鋪牆身磚                          | 300  | 平方呎 |             |  |
| 5              | 泥水 - 浴室地面及企缸位置牆身做防水<br>(使用西卡107防水砂漿)    | 1    | 單   |             |  |
| <b>傢俬訂製</b>    |   |      |     |             |  |
| 1              | 傢俬訂製 - 櫥房及浴室趟門訂造及安裝                     | 2    | 套   |             |  |
| 2              | 傢俬訂製 - 睡房空心木門訂造及安裝                      | 1    | 套   |             |  |
| 3              | 傢俬訂製 - 實心大門訂造及安裝                        | 1    | 套   |             |  |
| 4              | 傢俬訂製 - 櫥房吊櫃及地櫃連指定石英石枱面石                 | 7    | 直呎  |             |  |
| 5              | 傢俬訂製 - 特色飾面牆訂造及安裝                       | 150  | 平方呎 |             |  |
| 6              | 傢俬訂製 - 到頂高櫃                             | 10   | 直呎  |             |  |
| <b>電力工程</b>    |   |      |     |             |  |
| 1              | 電力 - 新造燈掣位/單蘇/上網線/電視天線/開關面板             | 20   | 個   |             |  |
| 2              | 電力 - 新造孖蘇                               | 15   | 個   |             |  |
| 3              | 電力 - 安裝電燈                               | 8    | 單   |             |  |
| 4              | 電力 - 更換63A電箱                            | 1    | 單   |             |  |
| <b>水喉工程</b>    |   |      |     |             |  |
| 1              | 水喉 - 新裝馬桶(不包馬桶及配件)                      | 1    | 單   |             |  |
| 2              | 水喉 - 新裝花灑頭                              | 1    | 單   |             |  |
| 3              | 水喉 - 安裝浴室洗手盤水龍頭                         | 1    | 單   |             |  |
| 4              | 水喉 - 安裝櫥房鋅盤及水龍頭                         | 1    | 單   |             |  |
| 5              | 水喉 - 全屋新造水喉暗喉                           | 1    | 單   |             |  |
| <b>油漆工程</b>    |   |      |     |             |  |
| 1              | 油漆 - 全屋牆身及天花剷底批灰, 加批灰膠角, 及<br>油立邦五合一乳膠漆 | 1300 | 平方呎 |             |  |
| <b>天花/間隔工程</b> |   |      |     |             |  |
| 1              | 廁所及廚房安裝蜂窩鋁板天花(包LED燈一盞)                  | 1    | 單   |             |  |
| <b>其他</b>      |   |      |     |             |  |
| 1              | 設計費                                     | 1    | 單   |             |  |
| 2              | 保險 - 勞保及第三者保險                           | 1    | 單   |             |  |
| 3              | 保護 - 工程期間中空板作保護                         | 1    | 單   |             |  |
| 4              | 提供及安裝企缸及浴室門吸咀                           | 1    | 單   |             |  |
| 5              | 提供及安裝浴屏                                 | 1    | 單   |             |  |
| 6              | 完工後清理泥頭連基本清潔                            | 1    | 單   |             |  |

## 備注:

工程內容包括包括免費上門度呎, 家私圖及以上報價的工程項目

工程不包搭棚, 櫥廁潔具, 花灑頭, 瓷磚, 牆紙, 燈具, 電掣面板等

鋪磚呎價以300\*600mm/600\*600mm/800\*800mm/200\*900mm瓷磚計算

訂造傢俬包括設計, 傢俬圖, 送貨, 安裝及修口, 預設用夾板, 連普通門鉸五金及抽手

內籠啞白膠板, 飾面板客人可選焗漆/木皮或指定富美嘉膠板

開工前支付工程費用的30%, 完成水電工程後支付30%, 完成泥水工程後支付30%, 工程交付後支付尾數10%